



| Экспликация помещений | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--|
| Номер пом. | Обозначение | Площадь, м² | Категория | |
| 1 | Холл | 48,2 | | |
| 2 | Комната приема пищи | 20,6 | | |
| 3 | Офисное помещение | 36,1 | | |
| 4 | Офисное помещение | 40,5 | | |
| 5 | Офисное помещение | 69,4 | | |
| 6 | Офисное помещение | 42,7 | | |
| 7 | Офисное помещение | 51,3 | | |
| 8 | Лестничная клетка №1 | -- | | |
| 9 | Коридор | 57,1 | | |
| 10 | Санузел женский | 10,9 | | |
| 11 | Санузел мужской | 9,8 | | |
| 12 | Помещение уборочного инвентаря | 3,4 | B4 | |
| 13 | Санузел женский | 10,4 | | |
| 14 | Санузел мужской | 9,8 | | |
| 15 | Помещение уборочного инвентаря | 3,5 | B4 | |
| 16 | Коридор | 81,4 | | |
| 17 | Лестничная клетка №2 | -- | | |
| 18 | Офисное помещение | 28,2 | | |
| 19 | Ресепшен | 15,1 | | |
| 20 | Офисное помещение | 42,8 | | |
| 21 | Офисное помещение | 42,8 | | |
| 22 | Офисное помещение | 22,1 | | |
| 23 | Офисное помещение | 42,8 | | |
| 24 | Офисное помещение | 42,8 | | |
| 25 | Офисное помещение | 42,8 | | |
| 26 | Офисное помещение | 42,8 | | |
| 27 | Офисное помещение | 42,8 | | |
| 28 | Офисное помещение | 42,8 | | |
| 29 | Помещение связи | 2,7 | | |
| 30 | Терраса | 19,5 | | |

- Полы, проемы, ниши и отверстия замаркированы на л.25.
- Экспликацию полов см. л.29.
- Спецификацию элементов заполнения проемов см. л.30.
- Ведомость отделки помещений см. л.31.
- Условные обозначения см. на листе "Общие данные".
- Технические требования по кладке стен и перегородок, закладке сущ. проемов см. лист 32.
- Закладка сущ. дверных проемов высотой 2100мм.
- Все закладки сущ. дверных и оконных проемов в наружных стенах см. существующие фасады на листах 5, 6.
- Козырьки К1 и К2 выполнить из металлокассет по металлическому каркасу
- Козырьки К3...К7 выполнить из поликарбоната по металлическому каркасу.
- Габаритные размеры и рисунок козырьков выполнить в соответствии с проектом (см. планы на листах 3,9 и листы с фасадами. Типы профилей, узлы монтажа, примыкания и креплений к конструкциям разрабатываются и согласовываются в установленном порядке фирмой-изготовителем.
- Все ниши ЭМ после установки электрооборудования защитить по месту.
- Стойки ВК после окончания монтажа защитить газосиликатными блоками на всю высоту этажа. Устройство лючка для ревизии разм. 450x500(н)мм, низ на отм. +0,850 от уровня чистого пола.
- Помещения (холл-2-4эт. поз.1) в которых расположена открытая лестничная клетка отделена от примыкающих коридоров и помещений противопожарными перегородками 1 типа с минимальным пределом огнестойкости - EI45 (предел огнестойкости должен быть подтвержден протоколом огневых испытаний), в перегородках холла дымопроницаемые двери.
- По оси И стена противопожарная 1 типа с минимальным пределом огнестойкости - REI150.

| | | | | |
|---|-----------|----------------------------|---------|------|
| 012 - 18 - 1, 2 - AP | | | | |
| "Строительство multifunctional complex" | | | | |
| изм. | кол. | лист | подпись | дата |
| ГИП | Бохан | 09.18 | | |
| ГАП | Терещенко | 09.18 | | |
| Арх. | Доренская | 09.18 | | |
| Н.контр. | | Бохан | 09.18 | |
| стадия | | С | лист | 9 |
| лист | | 9 | | |
| лист | | 9 | | |
| План 2-го этажа на отм.+3,950 | | ПИПК "Институт ИНКОПРОЕКТ" | | |
| М 1:100 | | формат А1 | | |

Согласовано: _____
 Имя, И.подл. Подпись и дата Взам. инв.Н