


Экспликация помещений

| Номер пом. | Обозначение | Площадь, м ² | Категория |
|------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | Холл | 58,7 | |
| 2 | Комната приема пищи | 20,6 | |
| 3 | Офисное помещение | 36,1 | |
| 4 | Офисное помещение | 40,5 | |
| 5 | Офисное помещение | 78,6 | |
| 6 | Офисное помещение | 46,1 | |
| 7 | Офисное помещение | 56,8 | |
| 8 | Лестничная клетка №1 | -- | |
| 9 | Коридор | 57,1 | |
| 10 | Санузел женский | 10,9 | |
| 11 | Санузел мужской | 9,8 | |
| 12 | Помещение уборочного инвентаря | 3,4 | В4 |
| 13 | Санузел женский | 10,3 | |
| 14 | Санузел мужской | 9,8 | |
| 15 | Помещение уборочного инвентаря | 3,5 | |
| 16 | Коридор | 81,4 | |
| 17 | Лестничная клетка №2 | -- | |
| 18 | Офисное помещение | 30,1 | |
| 19 | Ресепшен | 23,4 | |
| 20 | Офисное помещение | 42,8 | |
| 21 | Офисное помещение | 42,8 | |
| 22 | Офисное помещение | 22,1 | |
| 23 | Офисное помещение | 46,1 | |
| 24 | Офисное помещение | 46,1 | |
| 25 | Офисное помещение | 46,1 | |
| 26 | Офисное помещение | 46,1 | |
| 27 | Офисное помещение | 46,1 | |
| 28 | Офисное помещение | 42,8 | |
| 29 | Помещение связи | 2,7 | |



- Полы, проемы, ниши и отверстия замаркированы на л.26.
- Экспликацию полов см. л.29.
- Спецификацию элементов заполнения проемов см. л.30.
- Ведомость отделки помещений см. л.31.
- Условные обозначения см. на листе "Общие данные".
- Технические требования по кладке стен и перегородок, закладке сущ. проемов см. лист 32.
- Все ниши ЭМ после установки электрооборудования защитить по месту.
- Кладку колонны выполнить из кирпича керамического полнотелого марки КРУ-150/15 СТБ 1160-99 на цементно-песчаном растворе марки 100. Усиление кладки выполнить с помощью сеток 4с Ø5S500-50 ГОСТ 23279-85, уложенных через 4 ряда кладки. Расход сетки - 5,5 м² (30,8кг).
- Стояки ВК после окончания монтажа защитить газосиликатными блоками на всю высоту этажа. Устройство лючка для ревизии разм. 450x500(н)мм, низ на отм. +0,850 от уровня чистого пола.
- Помещения (холл-2-4эт. поз.1) в которых расположена открытая лестничная клетка отделена от примыкающих коридоров и помещений противопожарными перегородками 1 типа с минимальным пределом огнестойкости - EI45 (предел огнестойкости должен быть подтвержден протоколом огневых испытаний), в перегородках холла дымопроницаемые двери.
- По оси И стена противопожарная 1 типа с минимальным пределом огнестойкости - REI150.

Согласовано:

| | | |
|--------------|----------------|-------------|
| Имя, И.подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ |
| | | |
| Н.контр. | Бохан | 09.18 |

| | | | |
|----------------------|-----------|---|---------|
| 012 - 18 - 1, 2 - AP | | "Строительство multifunctional комплекса" | |
| изм. | кол. | лист | подпись |
| Г/П | Бохан | 09.18 | |
| Г/АП | Терещенко | 09.18 | |
| Арх. | Доренская | 09.18 | |
| Г/П | | лист | листов |
| Г/П | | С | 10 |
| Г/П | | П/П "Институт ИНКОПРОЕКТ" | |
| Г/П | | М 1:100 | |
| Г/П | | формат А1 | |